



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 мая 2026 года

№ 401-р

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2022 № 288-р**

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1039:

1. Внести в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов» следующие изменения:

1.1. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание автомобильных дорог ТСНэ-ТЕРэ 1.01», являющийся приложением № 1 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01», являющийся приложением № 2 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01», являющийся приложением № 4 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.


1.4. Внести в Сборник «Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ТССЦ 2022», являющийся приложением № 6 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

1.5. Внести в Сборник «Территориальные сметные расценки на эксплуатацию машин и механизмов ТСЭМ 2022», являющийся приложением № 7 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 25.06.2026.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Егорову Е.В.

**Временно исполняющий
обязанности председателя Комитета**



Н.А. Литвинова

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 07 мая 2026 года № 401-р

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ-ТЕРэ 1.01-И12

ИЗМЕНЕНИЯ

**В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТСНэ-ТЕРэ 1.01»**

**Санкт-Петербург
2026**

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТСНэ-ТЕРэ 1.01»**

1. В ТСНэ-ТЕРэ 1.01-10 Содержание дорог и дорожных сооружений раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание автомобильных дорог ТСНэ-ТЕРэ 1.01» нормы и расценки 1.01-10-23-004, 1.01-10-30-004, 1.01-10-30-006, 1.01-10-30-008, 1.01-10-63-002 изложить в следующей редакции:

**«ТСНэ-ТЕРэ Замена (регулировка) ковров в проезжей части и тротуаре
1.01-10-23-004**

Состав работ: 01. Бурение асфальтобетонного покрытия.
02. Разборка покрытия и сгребание материала, полученного от разборки.
03. Разборка щебеночного основания.
04. Снятие ковра и железобетонного основания.
05. Установка железобетонного основания ковра.
06. Установка и регулировка ковра.
07. Заделка штробы вокруг ковра щебнем.

Измеритель: шт

Всего: 3617,01. З/плата: 1167,61. Э/маш.: 1495,34. З/пл.маш.: 840,07. Материалы: 113,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	3,96	294,85	1167,61
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,4	350,03	840,07
3	Машины и механизмы				
91.04.01-032	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм	маш.-ч	0,73	739,33	539,71
91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	0,09	1134,16	102,07
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,16	848,84	135,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,71	488,09	346,54
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м ³ /мин	маш.-ч	0,71	515,12	365,74

91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,71	7,71	5,47
4	Материалы				
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3	0,0785	1452,15	113,99
04.3.01.09	Растворы на цементном вяжущем	-	П	-	-
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-
18.5.08.04	Коверы	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж пластиковых буферов**1.01-10-30-004**

Состав работ: 01. Снятие ограждения.
02. Переход к следующему.

Измеритель: 10 шт

Всего: 284,18. З/плата: 137,28. Э/маш.: 113,42. З/пл.маш.: 33,48. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,41	334,83	137,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	334,83	33,48
3	Машины и механизмы				
91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	0,1	1134,16	113,42

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж пластмассовых конусов**1.01-10-30-006**

Состав работ: 01. Снятие ограждения.
02. Переход к следующему.

Измеритель: 10 шт

Всего: 74,62. З/плата: 33,48. Э/маш.: 24,40. З/пл.маш.: 16,74. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,1	334,83	33,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	334,83	16,74
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	488,09	24,40

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж ограждений из сетки
1.01-10-30-008

Состав работ: 01. Снятие ограждения.
 02. Переход к следующему.

Измеритель: 100 м

Всего: 1867,83. З/плата: 1441,82. Э/маш.: 328,91. З/пл.маш.: 97,10. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	4,89	294,85	1441,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	334,83	97,10
3	Машины и механизмы				
91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	0,29	1134,16	328,91

ТСНэ-ТЕРэ Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м
1.01-10-63-002

Состав работ: 01. Устройство песчаной подготовки.
 02. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
 03. Устройство бетонного лотка.
 04. Заделка труб.
 05. Установка люка.
 06. Установка металлических стремянок.

Измеритель: м3

Всего: 9521,99. З/плата: 4387,33. Э/маш.: 2053,96. З/пл.маш.: 936,47. Материалы: 2144,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,88	316,09	4387,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	425,67	936,47
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,73	1052,12	1820,17
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	646,20	12,92
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,03	13,98	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42	488,09	205,00
91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,03	515,12	15,45

4	Материалы				
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,16	777,50	124,40
04.3.01.03-0001	Раствор хризотилцементный	м3	0,012	2558,10	30,70
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,077	3496,42	269,22
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-
07.2.05.01	Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные	-	П	-	-
08.1.02.06	Люки и лазы	-	П	-	-
59.1.04.01-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,41	4194,90	1719,91
59.1.05.01	Конструкции и изделия сборные железобетонные	-	П	-	-

».

2. ТСНЭ-ТЕРэ 1.01-10 Содержание дорог и дорожных сооружений раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание автомобильных дорог ТСНЭ-ТЕРэ 1.01» дополнить нормами и расценками:

«ТСНЭ-ТЕРэ 1.01-10-61-001 Демонтаж прирельсового профиля резинового наружного трамвайного типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
02. Резка прирельсового профиля резинового.
03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1404,31. З/плата: 1404,31. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	4,93	284,85	1404,31

ТСНЭ-ТЕРэ 1.01-10-61-002 Демонтаж прирельсового профиля резинового внутреннего трамвайного типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
02. Резка прирельсового профиля резинового.
03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1173,58. З/плата: 1173,58. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	4,12	284,85	1173,58

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж прирельсового профиля резинового подошвенного трамвайного
1.01-10-61-003 типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
 02. Резка прирельсового профиля резинового.
 03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1281,83. З/плата: 1281,83. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	4,5	284,85	1281,83

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж прирельсового профиля резинового наружного
1.01-10-61-004 железнодорожного типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
 02. Резка прирельсового профиля резинового.
 03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1506,86. З/плата: 1506,86. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	5,29	284,85	1506,86

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж прирельсового профиля резинового внутреннего
1.01-10-61-005 железнодорожного типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
 02. Резка прирельсового профиля резинового.
 03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1353,04. З/плата: 1353,04. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	4,75	284,85	1353,04

ТСНэ-ТЕРэ Демонтаж прирельсового профиля резинового подошвенного
1.01-10-61-006 железнодорожного типа

Состав работ: 01. Демонтаж прирельсового профиля резинового.
 02. Резка прирельсового профиля резинового.
 03. Складирование разобранных материалов.

Измеритель: 100 м пути

Всего: 1384,37. З/плата: 1384,37. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	4,86	284,85	1384,37

».

4. В разделе 4. «Приложения» приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия производства работ

№ п/п	Условия применения	Номер таблицы	Коэффициенты	
			к нормам затрат труда (оплате труда) рабочих	к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, в т.ч. затратам труда (оплате труда) машинистов
1	При наличии на площади уборки тротуаров препятствий, мешающих нормальному выполнению работ (опоры рекламных щитов, выступающие части лестниц, крылец и т.д.)	1.01-03-01-001÷ 1.01-03-26-001, 1.01-04-01-001÷ 1.01-04-30-001, 1.01-12-03-001÷ 1.01-12-03-014, 1.01-12-04-001÷ 1.01-12-04-007, 1.01-15-02-001÷ 1.01-15-02-004, 1.01-15-05-002	1,15	1,15
2	При проведении работ по уборке дорожных покрытий колонной машин	1.01-01-01-001÷ 1.01-01-05-015, 1.01-01-15-001÷ 1.01-01-15-013, 1.01-01-23-001÷ 1.01-01-23-003, 1.01-02-01-001÷ 1.01-02-01-011, 1.01-02-05-001÷ 1.01-02-05-011, 1.01-02-07-001÷ 1.01-02-07-011	1,20	1,20
3	При проведении работ по комплексной уборке и содержанию дорог и дорожных сооружений и дезинфекции улично-дорожной сети для Центрального, Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга	1.01-01-01-001÷ 1.01-01-31-006, 1.01-02-01-001÷ 1.01-02-11-017, 1.01-03-01-001÷ 1.01-03-26-001, 1.01-04-01-001÷ 1.01-04-30-001, 1.01-05-50-001, 1.01-05-50-002, 1.01-10-37-001, 1.01-10-37-002, 1.01-10-38-001, 1.01-10-38-002, 1.01-12-01-001÷ 1.01-12-04-007,	1,21	1,21

		1.01-12-07-004, 1.01-12-07-005, 1.01-12-07-009, 1.01-12-07-010, 1.01-15-01-001÷ 1.01-15-02-004, 1.01-15-05-001, 1.01-15-05-002		
4	При проведении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта или на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1.01-10-01-001, 1.01-10-01-002, 1.01-10-02-001, 1.01-10-02-002, 1.01-10-03-001, 1.01-10-03-002, 1.01-10-04-001÷ 1.01-10-04-004, 1.01-10-05-001, 1.01-10-05-002, 1.01-10-06-001, 1.01-10-43-025÷ 1.01-10-43-032, 1.01-10-58-001÷ 1.01-10-58-005, 1.01-10-59-001÷ 1.01-10-59-005, 1.01-10-60-001÷ 1.01-10-60-005, 1.01-10-61-001÷ 1.01-10-61-006, 1.01-10-62-001÷ 1.01-10-62-009, 1.01-10-63-001, 1.01-10-65-001, 1.01-10-65-002, 1.01-10-66-001, 1.01-10-66-002, 1.01-10-66-004, 1.01-10-66-005, 1.01-10-66-007, 1.01-10-66-008, 1.01-10-66-010, 1.01-10-66-011, 1.01-10-67-001, 1.01-10-67-002, 1.01-10-68-001, 1.01-10-68-002, 1.01-10-69-001, 1.01-10-69-002, 1.01-10-70-001÷ 1.01-10-70-003, 1.01-10-71-001, 1.01-10-71-002,	1,20	1,20

		1.01-10-72-001÷ 1.01-10-72-017, 1.01-10-72-019÷ 1.01-10-72-022, 1.01-10-73-001÷ 1.01-10-73-004, 1.01-10-75-001, 1.01-10-77-001		
--	--	---	--	--

Примечание:

Применение коэффициентов п. 3 совместно с коэффициентами п. 1 и п. 2 не допускается».

Содержание

3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание автомобильных дорог ТСНэ-ТЕРэ 1.01»	2
ТСНэ-ТЕРэ 1.01-10 Содержание дорог и дорожных сооружений	2
4. Приложения	7
5. Содержание	10

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 07 мая 2026 года № 401-р

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-И10

ИЗМЕНЕНИЯ

**В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РЕМОНТ РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА НИХ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ТСНэ-ТЕРэ 2.01»**

Санкт-Петербург

2026

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РЕМОНТ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТСНэ-ТЕРэ 2.01»**

1. В разделе 1. «Общие указания» п.п.1.7÷1.13 изложить в следующей редакции:

«1.7. Затраты по восстановлению отпада многолетников следует определять с применением нормы и расценки 2.01-02-11-005.

Процент естественного отпада следует принимать в размере, установленном «Технологическим регламентом производства работ по содержанию территории зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений».

1.8. Норма и расценка 2.01-04-07-003 предусматривает первичное сгребание листьев и органического мусора с поверхности газонов. В случае необходимости повторного сгребания следует применять коэффициент, приведенный в пункте 3 Приложения 1.

1.9. В нормах и расценках 2.01-05-04-071 и 2.01-05-04-072 учтены затраты ресурсов при установке бортовых камней сечением 150х300. При установке бортовых камней сечением 100х200 мм следует применять к нормам расхода материалов коэффициенты, приведенные в пункте 4 Приложения 1.

1.10. Нормами и расценками 2.01-07-01-001, 2.01-07-01-002 учтены затраты по сгребанию и уборке скошенной травы.

1.11. При производстве работ в границах проезжей части дорог в условиях непрекращающегося движения транспорта, тротуаров с интенсивным движением пешеходов, при наличии в зоне работ объектов, мешающих нормальному производству работ, а также вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, к нормам затрат труда (оплате труда) рабочих, времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда (оплате труда) машинистов, следует применять коэффициент 1,2.

1.12. Затраты на транспортировку мусора в нормах и расценках не учтены и рассчитываются дополнительно исходя из текущей стоимости машино-часа самосвальной техники в зависимости от дальности перевозки по сборнику «Территориальные сметные цены на перевозки грузов ТССЦпг 2022».

Класс груза для мусора принимается – 1, объемный вес мусора – 550 кг/м³.

1.13. Норматив накладных расходов принимается в размере 105% от фонда оплаты труда рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников.

1.14. Норматив сметной прибыли принимается в размере 15% от фонда оплаты труда рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников».

2. В ТСНЭ-ТЕРЭ 2.01-01 Содержание деревьев и кустарников раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНЭ-ТЕРЭ 2.01» нормы и расценки 2.01-01-24-001÷2.01-01-24-005, 2.01-01-46-008÷2.01-01-46-011, 2.01-01-47-003÷2.01-01-47-006, 2.01-01-48-001÷2.01-01-48-004, 2.01-01-51-001÷2.01-01-51-002 изложить в следующей редакции:

«ТСНЭ-ТЕРЭ 2.01-01-24-001 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола до 36 см

Состав работ: 01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 1107,83. З/плата: 1036,25. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 71,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,88	359,81	1036,25
4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0005	59781,97	29,89
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0135	177,36	2,39
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,292	134,59	39,30

ТСНЭ-ТЕРЭ 2.01-01-24-002 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола свыше 36 до 52 см

Состав работ: 01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 950,17. З/плата: 888,73. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 61,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,47	359,81	888,73

4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00043	59781,97	25,71
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0115	177,36	2,04
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,2503	134,59	33,69

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-24-003 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола свыше 52 до 72 см

Состав работ:

01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 831,18. З/плата: 777,19. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 53,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,16	359,81	777,19
4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00038	59781,97	22,72
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0101	177,36	1,79
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,219	134,59	29,48

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-24-004 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола свыше 72 до 80 см

Состав работ:

01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 753,83. З/плата: 705,23. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 48,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,96	359,81	705,23

4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00034	59781,97	20,33
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0091	177,36	1,61
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,1981	134,59	26,66

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-24-005 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола свыше 80 до 100 см

Состав работ:

01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 673,51. З/плата: 629,67. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: 43,84**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,75	359,81	629,67
4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00031	59781,97	18,53
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0082	177,36	1,45
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,1773	134,59	23,86

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-46-008 Обрезка и прореживание крон деревьев диаметром ствола до 250 мм, количество срезов 15-20

Состав работ:

01. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и ножом.
02. Нанесение краски на срезы.
03. Частичная обрезка кроны секатором или сучкорезом по заданному профилю.
04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: дерево

Всего: 517,32. З/плата: 510,93. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: 6,39**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,42	359,81	510,93
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,08	79,92	6,39

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-46-009 Обрезка и прореживание крон деревьев диаметром ствола свыше 250 мм до 400 мм с автогидроподъемников, количество срезов 20-30

Состав работ: 01. Установка автовышки.
02. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и ножом.
03. Нанесение краски на срезы.
04. Частичная обрезка кроны секатором или сучкорезом по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: дерево

Всего: 2080,70. З/плата: 798,78. Э/маш.: 945,25. З/пл.маш.: 327,08. Материалы: 9,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,22	359,81	798,78
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,85	384,80	327,08
3	Машины и механизмы				
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,85	1112,06	945,25
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,12	79,92	9,59

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-46-010 Обрезка крон деревьев под естественный вид с лестниц-стремян

Состав работ: 01. Обрезка кроны дерева под естественный вид с применением ножовки, сучкореза и секатора.
02. Нанесение краски на срезы.
03. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: дерево

Всего: 207,88. З/плата: 201,49. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 6,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	0,56	359,81	201,49
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,08	79,92	6,39

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-46-011 Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемников

Состав работ: 01. Установка автовышки.
02. Обрезка кроны дерева под естественный вид с применением ножовки, сучкореза и секатора.
03. Нанесение краски на срезы.
04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: дерево

Всего: 1150,79. З/плата: 377,80. Э/маш.: 567,15. З/пл.маш.: 196,25. Материалы: 9,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,05	359,81	377,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51	384,80	196,25
3	Машины и механизмы				
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,51	1112,06	567,15
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,12	79,92	9,59

**ТСНЭ-ТЕРэ Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород
2.01-01-47-003 диаметром до 1 м**

- Состав работ: 01. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и частично секатором.
02. Зачистка срезов диаметром более 3 см и нанесения краски на срезы.
03. Частичная обрезка кроны кустарника секатором или сучкорезом по профилю.
04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: 10 шт

Всего: 162,32. 3/плата: 160,72. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. Материалы: 1,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,48	334,83	160,72
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,02	79,92	1,60

**ТСНЭ-ТЕРэ Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород
2.01-01-47-004 диаметром более 1 м**

- Состав работ: 01. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и частично секатором.
02. Зачистка срезов диаметром более 3 см и нанесения краски на срезы.
03. Частичная обрезка кроны кустарника секатором или сучкорезом по профилю.
04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: 10 шт

Всего: 265,17. 3/плата: 261,17. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. Материалы: 4,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,78	334,83	261,17
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,05	79,92	4,00

**ТСНЭ-ТЕРэ Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников диаметром до 1 м
2.01-01-47-005**

- Состав работ: 01. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и частично секатором.
02. Зачистка срезов диаметром более 3 см и нанесения краски на срезы.
03. Частичная обрезка кроны кустарника секатором или сучкорезом по профилю.
04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: 10 шт

Всего: 205,85. 3/плата: 204,25. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. Материалы: 1,60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,61	334,83	204,25
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,02	79,92	1,60

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-47-006 Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников диаметром более 1 м

- Состав работ:
01. Вырезка лишних сучьев, сломанных побегов и суши ножовкой и частично секатором.
 02. Зачистка срезов диаметром более 3 см и нанесения краски на срезы.
 03. Частичная обрезка кроны кустарника секатором или сучкорезом по профилю.
 04. Сбор срезанных ветвей.

Измеритель: 10 шт

Всего: 342,18. З/плата: 338,18. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 4,00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,01	334,83	338,18
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,05	79,92	4,00

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-48-001 Лечение ран у растущих деревьев с земли и лестниц-стремян

- Состав работ:
01. Осмотр и расчистка ран без повреждения каллюса.
 02. Удаление поврежденных коры и древесины.
 03. Антисептирование мест повреждения.
 04. Подготовка замазки и обработка ран.
 05. Нанесение краски на раны под цвет коры.

Измеритель: м2

Всего: 954,09. З/плата: 842,71. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 111,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2,19	384,80	842,71
4	Материалы				
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,0002	270160,00	54,03
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	37,19	0,37
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,3	79,92	23,98
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0003	110011,51	33,00

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-48-002 Лечение ран у растущих деревьев с автогидроподъемников

- Состав работ:
01. Установка автовышки.
 02. Осмотр и расчистка ран без повреждения каллюса.
 03. Удаление поврежденных коры и древесины.
 04. Антисептирование мест повреждения.
 05. Подготовка замазки и обработка ран.
 06. Нанесение краски на раны под цвет коры.

Измеритель: м2

Всего: 4372,06. З/плата: 892,74. Э/маш.: 2502,14. З/пл.маш.: 865,80. Материалы: 111,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2,32	384,80	892,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,25	384,80	865,80

3	Машины и механизмы				
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	2,25	1112,06	2502,14
4	Материалы				
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,0002	270160,00	54,03
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	37,19	0,37
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,3	79,92	23,98
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0003	110011,51	33,00

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-48-003 Закраска ран у растущих деревьев с земли и лестниц-стремянкок

Состав работ: 01. Осмотр и расчистка ран без повреждения каллюса.
02. Приготовление краски.
03. Нанесение краски на раны.

Измеритель: м2

Всего: 200,99. 3/плата: 177,01. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. **Материалы: 23,98**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,46	384,80	177,01
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,3	79,92	23,98

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-48-004 Закраска ран у растущих деревьев с автогидроподъемников

Состав работ: 01. Установка автовышки.
02. Осмотр и очистка поверхности ран.
03. Приготовление краски.
04. Нанесение краски на раны.

Измеритель: м2

Всего: 598,30. 3/плата: 200,10. Э/маш.: 278,02. 3/пл.маш.: 96,20. **Материалы: 23,98**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,52	384,80	200,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	384,80	96,20
3	Машины и механизмы				
91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,25	1112,06	278,02
4	Материалы				
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	0,3	79,92	23,98

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-51-001 Утепление стволов и скелетных ветвей на зиму с лестниц-стремянкок

Состав работ: 01. Обертывание стволов и скелетных ветвей укрывным материалом с закреплением шпагатом.

Измеритель: дерево

Всего: 331,89. 3/плата: 331,89. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. **Материалы: -**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,05	316,09	331,89

4	Материалы				
01.7.20.03	Мешки и мешковина	-	П	-	-
01.7.20.07	Шпагаты	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Укрытие крон деревьев на зиму с лестниц-стремян
2.01-01-51-002

Состав работ: 01. Обертывание крон деревьев укрывным материалом с закреплением шпагатом.

Измеритель: дерево

Всего: 240,23. З/плата: 240,23. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: -**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,76	316,09	240,23
4	Материалы				
01.7.12.05	Геополотна нетканые	-	П	-	-
01.7.20.07	Шпагаты	-	П	-	-

».

3. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01 Содержание деревьев и кустарников раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» дополнить нормами и расценками:

«ТСНэ-ТЕРэ Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня при диаметре ствола свыше 100 см
2.01-01-24-006

Состав работ: 01. Подготовка места валки.
02. Закрепление верхолазного пояса.
03. Обвязка дерева веревкой.
04. Поэтапное спиливание дерева.
05. Снятие веревки.
06. Спиливание крупных сучьев.
07. Обрубка средних и мелких сучьев.
08. Сбор сучьев с укладкой в кучи.
09. Переход к другому дереву.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 606,43. З/плата: 564,90. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: 41,53**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,57	359,81	564,90
4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00029	59781,97	17,34
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0078	177,36	1,38
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,1695	134,59	22,81

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-24-007 Подготовка места валки деревьев в труднодоступных местах при массе малых архитектурных форм до 100 кг

Состав работ: 01. Снятие малых архитектурных форм.
02. Установка на место малых архитектурных форм после завершения работ.

Измеритель: место

Всего: 324,11. З/плата: 324,11. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,09	297,35	324,11

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-24-009 Распиловка, переноска и погрузка кряжей и сучьев при валке деревьев в труднодоступных местах

Состав работ: 01. Распиловка кряжей для переноски вручную.
02. Переноска и складирование на расстояние до 50 м.
03. Перемещение кряжей и сучьев трактором на расстояние до 200 м, перегрузка вручную в контейнер.

Измеритель: м3 дерева

Всего: 911,85. З/плата: 559,48. Э/маш.: 169,19. З/пл.маш.: 127,86. Материалы: 55,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,77	316,09	559,48
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	297,35	127,86
3	Машины и механизмы				
91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,43	393,47	169,19
4	Материалы				
01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00039	59 781,97	23,31
01.3.04.08-0034	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей	л	0,0103	177,36	1,83
01.3.04.08-0035	Масло цепное адгезионное всесезонное	л	0,2242	134,59	30,18

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01-51-004 Снятие утепления со стволов и скелетных ветвей

2.01-01-51-004

Состав работ: 01. Снятие укрывного материала.
02. Складирование использованного укрывного материала в мешки.

Измеритель: дерево

Всего: 74,34. З/плата: 74,34. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,25	297,35	74,34
4	Материалы				
01.7.20.03	Мешки и мешковина	-	П	-	-

».

4. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02 Содержание цветников раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» нормы и расценки 2.01-02-11-001÷2.01-02-11-003 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02-11-001 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы клубневых, луковичных и клубнелуковичных»

- Состав работ:
01. Подноска рассады на расстояние до 10 м.
 02. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков.
 03. Нанесение рисунка для посадки.
 04. Разделка кустов и раскладка рассады по точкам посадки.
 05. Подготовка лунок и посадка цветов.
 06. Полив высаженных цветов из поливовой машины.
 07. Очистка площади после посадки цветов.
 08. Уборка тары.

Измеритель: 1000 шт

Всего: 2442,11. З/плата: 2356,76. Э/маш.: 54,47. З/пл.маш.: 23,44. Материалы: 7,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	6,55	359,81	2356,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	334,83	23,44
3	Машины и механизмы				
91.13.01-038	Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	0,06	826,44	49,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,2	37,19	7,44
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02-11-002 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы многолетних и корневищных

- Состав работ:
01. Подноска рассады на расстояние до 10 м.
 02. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков.
 03. Нанесение рисунка для посадки.
 04. Разделка кустов и раскладка рассады по точкам посадки.
 05. Подготовка лунок и посадка цветов.
 06. Полив высаженных цветов из поливовой машины.
 07. Очистка площади после посадки цветов.
 08. Уборка тары.

Измеритель: 1000 шт

Всего: 7202,79. З/плата: 7034,29. Э/маш.: 112,32. З/пл.маш.: 46,88. Материалы: 9,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	19,55	359,81	7034,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	334,83	46,88
3	Машины и механизмы				
91.13.01-038	Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	0,13	826,44	107,44

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,25	37,19	9,30
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников
2.01-02-11-003

Состав работ: 01. Подноска рассады на расстояние до 10 м.
 02. Выборка рассады из ящиков или выколачивание ее из горшков.
 03. Нанесение рисунка для посадки.
 04. Разделка кустов и раскладка рассады по точкам посадки.
 05. Подготовка лунок и посадка цветов.
 06. Полив высаженных цветов из поливочной машины.
 07. Очистка площади после посадки цветов.
 08. Уборка тары.

Измеритель: 1000 шт

Всего: 1799,16. 3/плата: 1777,46. Э/маш.: 13,14. 3/пл.маш.: 6,70. Материалы: 1,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	4,94	359,81	1777,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	334,83	6,70
3	Машины и механизмы				
91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,01	826,44	8,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	37,19	1,86
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

».

5. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02 Содержание цветников раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» дополнить нормами и расценками:

«ТСНэ-ТЕРэ Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
2.01-02-11-004

Состав работ: 01. Планирование и штыковка почвы с разравниванием граблями.
 02. Нанесение рисунка.
 03. Посадка цветов.
 04. Изготовление колышков.
 05. Поливка.
 06. Мульчирование перегноем с подноской.

Измеритель: 100 м2

Всего: 52793,01. 3/плата: 50197,09. Э/маш.: 546,95. 3/пл.маш.: 224,34. Материалы: 1824,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	139,51	359,81	50197,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	334,83	224,34

3	Машины и механизмы				
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,65	826,44	537,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	488,09	9,76
4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П	-	-
01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,8	189,79	151,83
11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,008	5484,48	43,88
16.2.01.01-0021	Перегонной	м3	2	814,46	1628,92
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02-11-005 На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к 2.01-02-11-004

Состав работ: 01. Нанесение рисунка.
02. Посадка цветов.
03. Изготовление колышков.

Измеритель: 100 м2

Всего: 2739,17. З/плата: 2608,62. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 122,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	7,25	359,81	2608,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,5	189,79	94,90
11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,005	5484,48	27,42
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02-11-006 Посев семян газонных трав вручную

Состав работ: 01. Посев вручную.
02. Уплотнение газонов после посева.
03. Полив газонов.

Измеритель: 100 м2

Всего: 2396,20. З/плата: 1641,37. Э/маш.: 537,19. З/пл.маш.: 217,64. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,52	297,35	1641,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,65	334,83	217,64

3	Машины и механизмы				
91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	0,65	826,44	537,19
4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П		
16.2.02.07	Семена трав	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Подготовка почвы под газон**2.01-02-12-009**

Состав работ: 01. Планировка площади вручную.
02. Штыковка почвы вручную.

Измеритель: 100 м²

Всего: 5646,68. З/плата: 5646,68. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,99	297,35	5646,68

».

6. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-05 Содержание дорожек и площадок раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» норму и расценку 2.01-05-04-083 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Устройство покрытий из тротуарной плитки**2.01-05-04-083**

Состав работ: 01. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню.
02. Заполнение швов песком.
03. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком.
04. Увлажнение и очистка поверхности покрытия.

Измеритель: 100 м²

Всего: 50931,40. З/плата: 45436,43. Э/маш.: 2371,02. З/пл.маш.: 2660,82. Материалы: 463,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	135,7	334,83	45436,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,89	337,24	2660,82
3	Машины и механизмы				
91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	0,38	1134,16	430,98
91.08.09-002	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	7,13	93,39	665,87
91.13.01-066П	Машина прицепная ОМП-3,5 с трактором МТЗ-80 (82)	маш.-ч	0,38	729,41	277,18
91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	7,13	139,83	996,99

4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	2	37,19	74,38
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,5	777,50	388,75
05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	-	П	-	-

».

7. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06 Содержание малых архитектурных форм раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» дополнить нормой и расценкой:

«ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06-01-006 Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений газонных за 2 раза

Состав работ: 01. Очистка поверхности.
02. Окразка поверхности кистью, первый слой.
03. Окразка поверхности кистью, последующий слой.

Измеритель: м2 поверхности

Всего: 220,04. З/плата: 220,04. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: -**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,74	297,35	220,04
4	Материалы				
14.4.04.08	Эмали пентафталевые	-	П	-	-

».

8. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08 Зеленые насаждения в целом раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» нормы и расценки 2.01-08-06-001, 2.01-08-06-003÷2.01-08-06-005 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08-06-001 Выкапывание борщевика вручную

Состав работ: 01. Удаление побегов вручную.
02. Выкапывание корней одиночных растений лопатой, сбор растительных
03. Подвоз растительной земли на тачках, засыпка ям растительной землей.

Измеритель: шт

Всего: 214,09. З/плата: 214,09. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. **Материалы: -**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,72	297,35	214,09
4	Материалы				
01.7.20.03	Мешки и мешковина	-	П	-	-
16.2.01.02	Земля	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08-06-003 Выкашивание борщевика тракторами на пневматическом ходу мощностью до 30 кВт

Состав работ: 01. Установка прицепного агрегата.
02. Переезд к месту работы.
03. Выкашивание побегов борщевика газонокосилкой.
04. Очистка газонокосилки от остатков побегов борщевика.
05. Подбор скошенного борщевика с погрузкой в транспорт.
06. Технологические остановки.

Измеритель: 100 м2

Всего: 1290,67. 3/плата: 407,37. Э/маш.: 557,56. 3/пл.маш.: 325,74. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,37	297,35	407,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	313,21	325,74
3	Машины и механизмы				
91.15.01-002	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность до 6,5 т	маш.-ч	0,44	61,22	26,94
91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,6	393,47	236,08
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,44	669,40	294,54

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08-06-004 Выкашивание борщевика тракторами на пневматическом ходу мощностью до 60 кВт

Состав работ: 01. Установка прицепного агрегата.
02. Переезд к месту работы.
03. Выкашивание побегов борщевика газонокосилкой.
04. Очистка газонокосилки от остатков побегов борщевика.
05. Подбор скошенного борщевика с погрузкой в транспорт.
06. Технологические остановки.

Измеритель: 100 м2

Всего: 1330,77. 3/плата: 407,37. Э/маш.: 595,02. 3/пл.маш.: 328,38. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,37	297,35	407,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,03	318,82	328,38
3	Машины и механизмы				
91.15.01-002	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность до 6,5 т	маш.-ч	0,44	61,22	26,94
91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,44	393,47	173,13
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,59	669,40	394,95

ТСНэ-ТЕРэ Выкапывание борщеви́ка с применением механизмов**2.01-08-06-005**

Состав работ: 01. Выкапывание борщеви́ка со сбором в кучи.
 02. Погрузка борщеви́ка на транспорт.
 03. Выравнивание поверхности почвы.
 04. Технологические остановки.

Измеритель: 100 м2

Всего: 4513,51. З/плата: 978,28. Э/маш.: 2097,86. З/пл.маш.: 1437,37. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,29	297,35	978,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,76	382,28	1437,37
3	Машины и механизмы				
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	3,57	548,75	1959,04
91.15.01-002	Прицепы самосвальные тракторные, грузоподъемность до 6,5 т	маш.-ч	0,19	61,22	11,63
91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,19	669,40	127,19

».

9. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08 Зеленые насаждения в целом раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» дополнить нормой и расценкой:

«ТСНэ-ТЕРэ Выкапывание борщеви́ка в группах**2.01-08-06-006**

Состав работ: 01. Выкапывание борщеви́ка вручную.
 02. Переноска остатков на расстояние до 15 м.
 03. Затаривание в мешки.

Измеритель: 100 м2

Всего: 1691,92. З/плата: 1691,92. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,69	297,35	1691,92
4	Материалы				
01.7.20.03	Мешки и мешковина	-	II	-	-

».

10. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-10 Прочие работы раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» нормы и расценки 2.01-10-01-003÷2.01-10-01-006 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом 2.01-10-01-003 на высоту до 5 см

Состав работ: 01. Снятие крышки и корпуса люка.
02. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором.
03. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.

Измеритель: шт

Всего: 1066,96. З/плата: 386,56. Э/маш.: 469,46. З/пл.маш.: 210,94. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,3	297,35	386,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	334,83	210,94
3	Машины и механизмы				
91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,63	745,18	469,46
4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П	-	-
02.3.01.02	Песок для строительных работ	-	П	-	-
03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	-	П	-	-
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом 2.01-10-01-004 на высоту свыше 5 до 10 см

Состав работ: 01. Снятие крышки и корпуса люка.
02. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором.
03. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.

Измеритель: шт

Всего: 1438,37. З/плата: 520,36. Э/маш.: 633,40. З/пл.маш.: 284,61. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,75	297,35	520,36
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,85	334,83	284,61
3	Машины и механизмы				
91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,85	745,18	633,40

4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П	-	-
02.3.01.02	Песок для строительных работ	-	П	-	-
03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	-	П	-	-
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-10-01-005 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту свыше 10 до 18 см

Состав работ: 01. Снятие крышки и корпуса люка.
02. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором.
03. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.

Измеритель: шт

Всего: 1809,78. З/плата: 654,17. Э/маш.: 797,34. З/пл.маш.: 358,27. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	297,35	654,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	334,83	358,27
3	Машины и механизмы				
91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	1,07	745,18	797,34
4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П	-	-
02.3.01.02	Песок для строительных работ	-	П	-	-
03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	-	П	-	-
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 2.01-10-01-006 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту свыше 18 до 25 см

Состав работ: 01. Снятие крышки и корпуса люка.
02. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором.
03. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.

Измеритель: шт

Всего: 1809,78. З/плата: 654,17. Э/маш.: 797,34. З/пл.маш.: 358,27. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,2	297,35	654,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	334,83	358,27

3	Машины и механизмы				
91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	1,07	745,18	797,34
4	Материалы				
01.7.03.01	Вода	-	П	-	-
02.3.01.02	Песок для строительных работ	-	П	-	-
03.2.01.01	Портландцементы бездобавочные	-	П	-	-
05.1.01.09	Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	-	П	-	-

».

Содержание

1. Общие указания	2
3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01»	3
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-01 Содержание деревьев и кустарников	3
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02 Содержание цветников	12
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-05 Содержание дорожек и площадок	15
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06 Содержание малых архитектурных форм	16
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-08 Зеленые насаждения в целом	16
ТСНэ-ТЕРэ 2.01-10 Прочие работы	19
5. Содержание	22

Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 07 мая 2026 года № 401-р

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-И12

ИЗМЕНЕНИЯ

**В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ТСНэ-ТЕРэ 4.01»**

Санкт-Петербург

2026

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТСНэ-ТЕРэ 4.01»**

1. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-01 Фундаменты и подвалы раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» норму и расценку 4.01-01-10-001 изложить в следующей редакции:

**«ТСНэ-ТЕРэ Разработка грунта в отвал экскаваторами
4.01-01-10-001**

Состав работ: 01. Разработка грунта по размерам и отметкам.
02. Обработка откосов до проектных.
03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: м3

Всего: 89,47. З/плата: 5,45. Э/маш.: 49,39. З/пл.маш.: 34,63. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,02	272,36	5,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	384,80	34,63
3	Машины и механизмы				
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	0,09	548,75	49,39

».

2. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02 Стены и фасады раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-02-13-008÷4.01-02-13-011, 4.01-02-20-002 изложить в следующей редакции:

**«ТСНэ-ТЕРэ Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей полисульфидными лентами с установкой упругой прокладки с люлек по керамической плитке
4.01-02-13-008**

Состав работ: 01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие шва-удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки.
03. Установка уплотнительной прокладки.
04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка.
05. Нанесение клеевой массы на огрунтованную поверхность.
06. Устройство ленты.

Измеритель: 10 м

Всего: 948,42. З/плата: 853,82. Э/маш.: 94,60. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,55	334,83	853,82

3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,47	38,30	94,60
4	Материалы				
01.2.03.05	Праймеры	-	П	-	-
01.7.06.01	Ленты герметизирующие	-	П	-	-
01.7.07.26	Шнуры	-	П	-	-
59.1.14.01	Клеи	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02-13-009 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей полисульфидными лентами с установкой упругой прокладки с люлек по штукатурке

Состав работ: 01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
 02. Вскрытие шва-удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки.
 03. Установка уплотнительной прокладки.
 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка.
 05. Нанесение клеевой массы на оштукатуренную поверхность.
 06. Устройство ленты.

Измеритель: 10 м

Всего: 944,69. З/плата: 850,47. Э/маш.: 94,22. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,54	334,83	850,47
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,46	38,30	94,22
4	Материалы				
01.2.03.05	Праймеры	-	П	-	-
01.7.06.01	Ленты герметизирующие	-	П	-	-
01.7.07.26	Шнуры	-	П	-	-
59.1.14.01	Клеи	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02-13-010 Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей полисульфидными лентами с установкой упругой прокладки с люлек по керамической плитке

Состав работ: 01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
 02. Вскрытие шва-удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки.
 03. Установка уплотнительной прокладки.
 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка.
 05. Нанесение клеевой массы на оштукатуренную поверхность.
 06. Устройство ленты.

Измеритель: 10 м

Всего: 1037,97. З/плата: 934,18. Э/маш.: 103,79. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,79	334,83	934,18

3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,71	38,30	103,79
4	Материалы				
01.2.03.05	Праймеры	-	П	-	-
01.7.06.01	Ленты герметизирующие	-	П	-	-
01.7.07.26	Шнуры	-	П	-	-
59.1.14.01	Клеи	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02-13-011 Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей полисульфидными лентами с установкой упругой прокладки с люлек по штукатурке

Состав работ: 01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
 02. Вскрытие шва-удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки.
 03. Установка уплотнительной прокладки.
 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка.
 05. Нанесение клеевой массы на оштукатуренную поверхность.
 06. Устройство ленты.

Измеритель: 10 м

Всего: 1034,24. З/плата: 930,83. Э/маш.: 103,41. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,78	334,83	930,83
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,7	38,30	103,41
4	Материалы				
01.2.03.05	Праймеры	-	П	-	-
01.7.06.01	Ленты герметизирующие	-	П	-	-
01.7.07.26	Шнуры	-	П	-	-
59.1.14.01	Клеи	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02-20-002 Простукивание плитки при ремонте фасадов с люлек

Состав работ: 01. Простукивание стен облицованных керамической плиткой.

Измеритель: 10 м²

Всего: 49,71. З/плата: 43,58. Э/маш.: 6,13. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,16	272,36	43,58
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,16	38,30	6,13

».

3. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-07 Крыша, кровля раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-07-03-003, 4.01-07-03-006, 4.01-07-18-002 изложить в следующей редакции:

**«ТСНэ-ТЕРэ Смена колен водосточных труб с люлек
4.01-07-03-003**

Состав работ: 01. Снятие негодных частей.
02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: 10 шт

Всего: 4168,04. З/плата: 3987,46. Э/маш.: 177,23. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13,41	297,35	3987,46
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4,5	38,30	172,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
08.1.02.22	Элементы водосточных труб	-	П	-	-
08.3.03.06	Проволока, не включенная в группы	-	П	-	-

**ТСНэ-ТЕРэ Смена воронок водосточных труб с люлек
4.01-07-03-006**

Состав работ: 01. Снятие негодных частей.
02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: 10 шт

Всего: 3720,71. З/плата: 3559,28. Э/маш.: 158,08. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,97	297,35	3559,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	4	38,30	153,20
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
08.1.02.22	Элементы водосточных труб	-	П	-	-
08.3.03.06	Проволока, не включенная в группы	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Перенавеска водосточных труб с люлек
4.01-07-18-002

Состав работ: 01. Снятие труб с коленами и воронками.
 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений.
 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами.
 04. Замена негодных ухватов и пробок (при необходимости).

Измеритель: 10 м

Всего: 3410,73. З/плата: 3272,85. Э/маш.: 137,88. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	10,87	301,09	3272,85
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	3,6	38,30	137,88
4	Материалы				
08.1.02.11	Поковки	-	П	-	-
08.3.03.06	Проволока, не включенная в группы	-	П	-	-

».

4. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09 Штукатурные работы раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-09-07-005÷4.01-09-07-008 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
4.01-09-07-005 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
 03. Оштукатуривание отдельных мест.
 04. Прорезка рустов.
 05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 10 м2

Всего: 12153,56. З/плата: 11458,26. Э/маш.: 694,00. З/пл.маш.: -. Материалы: 1,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	36,25	316,09	11458,26
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	18,12	38,30	694,00
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,035	37,19	1,30
59.1.04.03	Смеси и растворы строительные	-	П	-	-
	Строительный мусор	т	0,97	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09-07-006 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 4.01-09-07-005

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1840,27. З/плата: 1735,33. Э/маш.: 104,94. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,49	316,09	1735,33
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,74	38,30	104,94
4	Материалы				
59.1.04.03	Смеси и растворы строительные	-	П	-	-
	Строительный мусор	т	0,24	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09-07-007 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 10 м2

Всего: 11047,27. З/плата: 10415,17. Э/маш.: 630,80. З/пл.маш.: -. Материалы: 1,30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	32,95	316,09	10415,17
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	16,47	38,30	630,80
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,035	37,19	1,30
59.1.04.03	Смеси и растворы строительные	-	П	-	-
	Строительный мусор	т	0,97	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09-07-008 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 4.01-09-07-007

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1672,66. З/плата: 1577,29. Э/маш.: 95,37. З/пл.маш.: -. Материалы: -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,99	316,09	1577,29
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одностенные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	2,49	38,30	95,37
4	Материалы				
59.1.04.03	Смеси и растворы строительные	-	П	-	-
	Строительный мусор	т	0,24	-	-

».

5. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10 Малярные работы раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-10-01-001, 4.01-10-02-001, 4.01-10-09-001÷4.01-10-09-006, 4.01-10-10-003, 4.01-10-30-001÷4.01-10-30-022 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Окрашка клеевыми составами простая**4.01-10-01-001**

Состав работ: см. приложение 5

Измеритель: 10 м2

Всего: 446,45. З/плата: 393,67. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 44,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	1,37	287,35	393,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,00004	270160,00	10,81
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,018	37,19	0,67
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,17	16,97	2,88
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0023	6968,77	16,03
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,008	254,82	2,04
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001	47,10	0,05
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,087	138,78	12,07
14.5.07.04	Пигменты, не включенные в группы	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Окрашка клеевыми составами улучшенная**4.01-10-02-001**

Состав работ: см. приложение 5

Измеритель: 10 м2

Всего: 673,14. З/плата: 605,16. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 59,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	2,07	292,35	605,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,00005	270160,00	13,51
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,018	37,19	0,67
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,18	16,97	3,05
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0025	6968,77	17,42
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,008	254,82	2,04
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001	47,10	0,05
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,091	138,78	12,63
<i>14.5.07.04</i>	<i>Пигменты, не включенные в группы</i>		<i>П</i>	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00053	19580,00	10,38

ТСНэ-ТЕРэ Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%**4.01-10-09-001**

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м2

Всего: 635,44. З/плата: 569,06. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 58,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,89	301,09	569,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,034	37,19	1,26
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,24	16,97	4,07
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	6968,77	2,79
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	254,82	20,39

14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,143	138,78	19,85
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные		П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0005	19580,00	9,79

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-09-002 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10% до 35%

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м2

Всего: 882,02. З/плата: 791,87. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 81,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,63	301,09	791,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,04	37,19	1,49
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,32	16,97	5,43
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	6968,77	8,36
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	254,82	20,39
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,243	138,78	33,72
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные		П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00064	19580,00	12,53

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-09-003 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35%

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м2

Всего: 964,21. З/плата: 837,03. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 118,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,78	301,09	837,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88

4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,051	37,19	1,90
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,51	16,97	8,65
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0026	6968,77	18,12
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	254,82	20,39
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,402	138,78	55,79
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные		П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00072	19580,00	14,10

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-09-004 Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м2

Всего: 825,41. З/плата: 737,67. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 79,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,45	301,09	737,67
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,034	37,19	1,26
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,24	16,97	4,07
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	6968,77	2,79
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,16	254,82	40,77
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,143	138,78	19,85
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные		П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00055	19580,00	10,77

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-09-005 Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м²

Всего: 1138,03. З/плата: 1026,72. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 103,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,41	301,09	1026,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,04	37,19	1,49
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,32	16,97	5,43
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	6968,77	8,36
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,16	254,82	40,77
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м ²	кг	0,243	138,78	33,72
<i>14.3.02.01</i>	<i>Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные</i>		<i>П</i>	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00068	19580,00	13,31

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-09-006 Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Состав работ: см. приложение 6

Измеритель: 10 м²

Всего: 1166,02. З/плата: 1017,68. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 140,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,38	301,09	1017,68
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,051	37,19	1,90
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	0,51	16,97	8,65
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0026	6968,77	18,12
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	0,16	254,82	40,77

14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,402	138,78	55,79
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные		П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00076	19580,00	14,88

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-10-003 Окразка известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с люлек

Состав работ: см. приложение 5

Измеритель: 10 м2

Всего: 1015,15. З/плата: 914,37. Э/маш.: 40,50. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 56,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3,21	284,85	914,37
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,93	38,30	35,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0124	37,19	0,46
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01	47,10	0,47
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00182	4410,00	8,03
14.5.07.04	Пигменты, не включенные в группы	-	П	-	-
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,00245	19580,00	47,97

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-001 Окразка акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски до 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3751,11. З/плата: 3678,69. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,56	384,80	3678,69
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-

14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-002 Окразка акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски более 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 4212,87. З/плата: 4140,45. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	10,76	384,80	4140,45
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-003 Окразка акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски до 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3901,18. З/плата: 3828,76. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,95	384,80	3828,76
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-004 Окраска акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски более 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 4312,92. З/плата: 4240,50. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	11,02	384,80	4240,50
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-005 Окраска акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски до 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2870,65. З/плата: 2870,61. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	7,46	384,80	2870,61
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-006 Окраска акрилатными красками Allfasil, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски более 35% с применением канатного метода страховки

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3320,86. З/плата: 3320,82. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	8,63	384,80	3320,82
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-007 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1668,82. З/плата: 1596,25. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,05	316,09	1596,25
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-008 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1871,12. З/плата: 1798,55. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,69	316,09	1798,55

3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-009 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски до 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2590,00. 3/плата: 2045,10. Э/маш.: 472,48. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,47	316,09	2045,10
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	3,14	150,47	472,48
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-010 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по бетону с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2901,55. 3/плата: 2297,97. Э/маш.: 531,16. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,27	316,09	2297,97
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	3,53	150,47	531,16

4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-011 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1732,04. 3/плата: 1659,47. Э/маш.: 0,15. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,25	316,09	1659,47
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-012 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1915,37. 3/плата: 1842,80. Э/маш.: 0,15. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,83	316,09	1842,80
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-013 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски до 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2687,07. 3/плата: 2124,12. Э/маш.: 490,53. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,72	316,09	2124,12
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	3,26	150,47	490,53
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-014 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2967,33. 3/плата: 2351,71. Э/маш.: 543,20. 3/пл.маш.: -. Материалы: 72,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,44	316,09	2351,71
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	3,61	150,47	543,20
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-
14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0012	60350,38	72,42

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-015 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1242,42. З/плата: 1242,23. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,93	316,09	1242,23
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-016 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1444,72. З/плата: 1444,53. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,57	316,09	1444,53
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-017 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски до 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1957,12. 3/плата: 1589,93. Э/маш.: 367,15. 3/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,03	316,09	1589,93
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	2,44	150,47	367,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-018 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по кирпичу с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2268,67. 3/плата: 1842,80. Э/маш.: 425,83. 3/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,83	316,09	1842,80
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	2,83	150,47	425,83
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-019 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по декоративной (терразитовой) штукатурке с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1909,37. З/плата: 1909,18. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,04	316,09	1909,18
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-020 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по декоративной (терразитовой) штукатурке с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2117,99. З/плата: 2117,80. Э/маш.: 0,15. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,7	316,09	2117,80
3	Машины и механизмы				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	14,64	0,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-021 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по декоративной (терразитовой) штукатурке с расчисткой старой краски до 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3007,68. З/плата: 2443,38. Э/маш.: 564,26. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,73	316,09	2443,38
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	3,75	150,47	564,26
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10-30-022 Окраска акрилатными красками, усиленными силиконовой смолой, за 2 раза ранее окрашенных фасадов с подготовкой поверхности по декоративной (терразитовой) штукатурке с расчисткой старой краски более 35% с люлек

Состав работ: 01. Расчистка старой краски.
02. Подготовка поверхности под окрашивание.
03. Грунтование поверхности.
04. Первое окрашивание.
05. Второе окрашивание.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3327,06. З/плата: 2702,57. Э/маш.: 624,45. З/пл.маш.: -. Материалы: 0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8,55	316,09	2702,57
3	Машины и механизмы				
91.06.09-022П	Люльки двухместные самоподъемные	маш.-ч	4,15	150,47	624,45
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	-	П	-	-

».

6. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11 Обойные и облицовочные работы раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-11-08-001÷4.01-11-08-003, 4.01-11-17-001, 4.01-11-17-002 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Смена обоев обыкновенного качества

4.01-11-08-001

Состав работ: 01. Снятие старых обоев.
02. Подмазка раковин и щелей.
03. Приготовление клеевых составов.
04. Проклейка стен бумагой.
05. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
06. Наклейка обоев, бордюров.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1671,59. З/плата: 1583,73. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 79,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	5,26	301,09	1583,73
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.6.02.01	Обои	-	П	-	-
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0007	48868,98	34,21
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,2	138,78	27,76
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0009	19580,00	17,62

ТСНэ-ТЕРэ Смена обоев улучшенных

4.01-11-08-002

Состав работ: 01. Снятие старых обоев.
02. Подмазка раковин и щелей.
03. Приготовление клеевых составов.
04. Проклейка стен бумагой.
05. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
06. Наклейка обоев, бордюров.

Измеритель: 10 м2

Всего: 1755,33. З/плата: 1667,47. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 79,63

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,47	304,84	1667,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88

4	Материалы				
01.6.02.01	Обои	-	П	-	-
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0007	48868,98	34,21
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,001	37,19	0,04
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,2	138,78	27,76
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0009	19580,00	17,62

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11-08-003 Смена обоев высококачественных

Состав работ: 01. Снятие старых обоев.
02. Подмазка раковин и щелей.
03. Приготовление клеевых составов.
04. Проклейка стен бумагой.
05. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
06. Наклейка обоев, бордюров.

Измеритель: 10 м2

Всего: 2224,85. З/плата: 2123,10. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 93,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6,88	308,59	2123,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.6.02.01	Обои	-	П	-	-
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0007	48868,98	34,21
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0015	37,19	0,06
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	0,3	138,78	41,63
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0009	19580,00	17,62

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11-17-001 Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой

Состав работ: 01. Выравнивание поверхности.
02. Оклеивка стен стеклообоями.
03. Окраска водоземлюсионная.

Измеритель: 10 м2

Всего: 5112,02. З/плата: 4942,09. Э/маш.: 15,83. З/пл.маш.: 10,04. Материалы: 144,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14,76	334,83	4942,09
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	334,83	10,04

3	Машины и механизмы				
91.07.08-033	Растворосмесители ручные, мощность 1050 Вт	маш.-ч	0,28	4,25	1,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	488,09	14,64
4	Материалы				
01.6.02.02	Стеклообои	-	П	-	-
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,003	37,19	0,11
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,04	254,82	10,19
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001	47,10	0,05
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	-	П	-	-
14.1.03.02	Клеи на основе природных химически модифицированных смол, не включенные в группы	-	П	-	-
14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1	133,71	133,71
14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	-	П	-	-

ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11-17-002 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки

Состав работ: 01. Оклейка стен стеклообоями.
02. Окраска вододисперсионная.

Измеритель: 10 м2

Всего: 3836,05. З/плата: 3817,58. Э/маш.: 4,88. З/пл.маш.: 3,35. Материалы: 10,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	10,61	359,81	3817,58
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	334,83	3,35
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	488,09	4,88
4	Материалы				
01.6.02.02	Стеклообои	-	П	-	-
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,04	254,82	10,19
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,001	47,10	0,05
14.1.03.02	Клеи на основе природных химически модифицированных смол, не включенные в группы	-	П	-	-
14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	-	П	-	-

».

7. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-14 Водоснабжение, водоотведение раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» нормы и расценки 4.01-14-05-001÷4.01-14-05-010 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 4.01-14-05-001

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
02. Подготовка арматуры к установке.
03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 183,83. 3/плата: 177,01. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. **Материалы: 6,82**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,56	316,09	177,01
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,007	974,96	6,82
18.1.10.01	Вентили запорные, проходные, балансировочные	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0004	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром свыше 20 до 32 мм 4.01-14-05-002

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
02. Подготовка арматуры к установке.
03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 337,46. 3/плата: 325,57. Э/маш.: -. 3/пл.маш.: -. **Материалы: 11,89**

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,03	316,09	325,57
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,0122	974,96	11,89
18.1.10.01	Вентили запорные, проходные, балансировочные	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0011	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром свыше 32
4.01-14-05-003 до 50 мм

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 438,34. З/плата: 420,40. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 17,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,33	316,09	420,40
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,0184	974,96	17,94
18.1.10.01	Вентили запорные, проходные, балансировочные	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0024	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена кранов писсуарных
4.01-14-05-004

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 78,88. З/плата: 75,86. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 3,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,24	316,09	75,86
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,0031	974,96	3,02
18.1.10.08	Краны водоразборные	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0004	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена кранов водоразборных и туалетных
4.01-14-05-005

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 47,27. З/плата: 44,25. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 3,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,14	316,09	44,25
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,0031	974,96	3,02
18.1.10.08	Краны водоразборные	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0005	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена смесителей с душевой сеткой
4.01-14-05-006

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 633,68. З/плата: 613,21. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 20,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,94	316,09	613,21
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,021	974,96	20,47
18.1.10.10	Краны и смесители	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0026	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена смесителей без душевой сетки**4.01-14-05-007**

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 478,80. З/плата: 458,33. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 20,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1,45	316,09	458,33
4	Материалы				
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,021	974,96	20,47
18.1.10.10	Краны и смесители	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0023	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена задвижек диаметром 50 мм**4.01-14-05-008**

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 1111,33. З/плата: 973,56. Э/маш.: 9,76. З/пл.маш.: 6,70. Материалы: 121,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,08	316,09	973,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	334,83	6,70
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	488,09	9,76
4	Материалы				
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,002	10458,00	20,92
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т	0,0011	91262,56	100,39
18.1.02.03	Задвижки, не включенные в группы	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,018	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена задвижек диаметром 100 мм
4.01-14-05-009

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 1238,31. З/плата: 973,56. Э/маш.: 19,52. З/пл.маш.: 13,39. Материалы: 231,84

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,08	316,09	973,56
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	334,83	13,39
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	488,09	19,52
4	Материалы				
01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,002	20097,00	40,19
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т	0,0021	91262,56	191,65
18.1.02.03	Задвижки, не включенные в группы	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0384	-	-

ТСНэ-ТЕРэ Смена задвижек диаметром 150 мм
4.01-14-05-010

Состав работ: 01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.
 02. Подготовка арматуры к установке.
 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Измеритель: шт

Всего: 1929,99. З/плата: 1333,90. Э/маш.: 29,29. З/пл.маш.: 20,09. Материалы: 546,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,22	316,09	1333,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	334,83	20,09
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	488,09	29,29
4	Материалы				
01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,002	40635,00	81,27

01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т	0,0051	91262,56	465,44
18.1.02.03	Задвижки, не включенные в группы	-	П	-	-
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0741	-	-

».

8. В ТСНэ-ТЕРэ 4.01-24 Спортивные объекты раздела 3. «Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01» норму и расценку 4.01-24-03-001 изложить в следующей редакции:

«ТСНэ-ТЕРэ 4.01-24-03-001 Нанесение разметки на искусственное покрытие игровых зон спортивной площадки

Состав работ: 01. Очистка искусственного покрытия игровой зоны спортивной площадки от мусора.
 02. Нанесение предварительной разметки: черновая разлиновка, малярным скочем проклеиваются границы поля.
 03. Замер наносимой разметки.
 04. Заправка машины для разметки с ручным управлением краской.
 05. Нанесение краски по разметкам.
 06. Удаление малярного скотча.

Измеритель: 100 м

Всего: 1989,81. З/плата: 1198,64. Э/маш.: 318,37. З/пл.маш.: 120,54. Материалы: 352,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Единица измерения	Норма	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Затраты труда				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4,1	292,35	1198,64
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	334,83	120,54
3	Машины и механизмы				
91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,36	411,21	148,04
91.13.01-095П	Машина дорожной разметки для краски с ручным управлением	маш.-ч	0,54	291,75	157,55
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,43	29,71	12,78
4	Материалы				
14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные	-	П	-	-
59.1.01.07-0107	Лента малярная (скотч), ширина 25 мм	м	206	1,71	352,26

».

Содержание

3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01»	2
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-01 Фундаменты и подвалы	2
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-02 Стены и фасады	2
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-07 Крыша, кровля	5
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-09 Штукатурные работы	6
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-10 Малярные работы	8
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-11 Обойные и облицовочные работы	24
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-14 Водоснабжение, водоотведение	27
ТСНэ-ТЕРэ 4.01-24 Спортивные объекты	32
5. Содержание	33

Приложение № 4
к распоряжению
Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 07 мая 2026 года № 401-р

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ**

ТССЦ 2022-И10

ИЗМЕНЕНИЯ

**В СБОРНИК «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ТССЦ 2022»**

Санкт-Петербург

2026

ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ТССЦ 2022»

1. Часть I. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Сметными ценами позиций 59.1.15.02-0499; 59.1.15.02-0503П; 59.1.15.02-0512П; 59.1.15.02-0534П; 59.1.15.02-0534; 59.1.15.02-0538П предусмотрено:

- материал сидений из древесины хвойных пород;
- размеры:
 - 59.1.15.02-0499: длина — от 1700 до 2000 мм, ширина — от 400 до 500 мм, высота — от 430 до 500 мм;
 - 59.1.15.02-0503П: длина — от 1850 до 2000 мм, ширина — от 400 до 600 мм, высота — от 400 до 600 мм;
 - 59.1.15.02-0512П: длина — от 1200 до 1250 мм, ширина — от 500 до 650 мм, высота — от 600 до 900 мм;
 - 59.1.15.02-0534П: длина — от 1800 до 2010 мм, ширина — от 500 до 700 мм, высота — от 650 до 950 мм;
 - 59.1.15.02-0534: длина — от 1450 до 1740 мм, ширина — от 500 до 600 мм, высота — от 650 до 950 мм;
 - 59.1.15.02-0538П: длина — от 1900 до 2000 мм, ширина — от 650 до 850 мм, высота — от 700 до 900 мм.»

2. В Часть II. «СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ» внести следующие изменения:

2.1. Из Группы 01.5.01.03: Термопластики Книги 01: Материалы для строительных и дорожных работ исключить строку следующего содержания:

«					
01.5.01.03-0001	Термопластик для разметки дорог без стеклошариков	кг	66,94	70,96	».

2.2. Группу 01.5.01.03: Термопластики Книги 01: Материалы для строительных и дорожных работ дополнить строкой следующего содержания:

«					
01.5.01.03-1000	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог без микростеклошариков, цвет белый	кг	66,94	70,96	».

2.3. В Группе 04.2.03.01: Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные Книги 04: Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные строки изложить в следующей редакции:

«					
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15 на БНД	т	4 921,01	5 315,87	».
04.2.03.01-0003	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-20 на БНД	т	5 003,25	5 399,76	

2.4. В Книге 05: Изделия из бетона, цемента и гипса строку изложить в следующей редакции:

«	Группа 05.1.01.09: Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей					».
---	---	--	--	--	--	----

2.5. В Группе 08.3.10.02: Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Книги 08: Изделия металлические, металлопрокат, канаты строку изложить в следующей редакции:

«					
08.3.10.02-0011	Профиль корытный с замковым соединением для шпунтовых свай, марка стали С255, толщина стенки 11 мм, толщина полки 23 мм, ширина 500 мм, высота 238 мм	т	80 000,00	82 193,77	».

2.6. В Группе 12.1.01.03: Прокладки герметизирующие Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строку изложить в следующей редакции:

«					
12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50 мм, поверхностная плотность 130 г/м ²	м ²	61,38	62,77	».

2.7. В Группе 12.1.02.03: Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строки изложить в следующей редакции:

«					
12.1.02.03-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭМП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, теплостойкость не ниже +130 °С, масса 5,5 кг/м ²	м ²	270,40	279,04	».

12.1.02.03-0178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 700/550 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +130 °С, масса 5,7 кг/м2	м2	295,10	303,38
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.8. В Группе 12.1.02.04: Материалы битумно-полимерные на основе стеклоткани Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строку изложить в следующей редакции:

«

12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1100 Н (±200), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2	135,00	140,08
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.9. В Группе 12.1.02.05: Материалы битумно-полимерные на основе стеклохолста Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строку изложить в следующей редакции:

«

12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 4 кг/м2	м2	113,67	118,03
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.10. В Группе 12.1.02.09: Материалы битумные на основе стеклохолста Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строки изложить в следующей редакции:

«

12.1.02.09-0081	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -20 °С, продольная/ поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/250 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 1, масса 3,5 кг/м2	м2	134,77	139,64
12.1.02.09-0162	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/280 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 3 кг/м2	м2	64,40	67,92

».

2.11. В Группе 12.1.02.15: Материалы рулонные, не включенные в группы Книги 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строку изложить в следующей редакции:

«

12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	м2	118,42	123,16
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.12. В Книге 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы строку изложить в следующей редакции:

«

Группа 12.2.03.04: Материалы теплоизоляционные сыпучие				
---	--	--	--	--

».

2.13. В Группе 14.1.03.01: Клеи на основе целлюлозы Книги 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи строку изложить в следующей редакции:

«

14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	135,28	138,78
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.14. В Группе 14.1.03.02: Клеи на основе природных химически модифицированных смол, не включенные в группы Книги 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи строку изложить в следующей редакции:

«

14.1.03.02-0201П	Клей для стеклообоев	кг	38,52	40,08
------------------	----------------------	----	-------	-------

».

2.15. Из Группы 14.1.06.01: Клеи на основе гипса Книги 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи исключить строку следующего содержания:

«

14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	45,00	46,55
-----------------	--	----	-------	-------

».

2.16. В Книге 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи строку изложить в следующей редакции:

«

Группа 14.3.02.01: Краски водно-дисперсионные акриловые и акрилатные				
---	--	--	--	--

».

2.17. В Группе 14.4.02.04: Краски на масляной основе Книги 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи строки изложить в следующей редакции:

«

14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	кг	77,30	79,92
14.4.02.04-0175	Краска масляная МА-15, сурик железный	кг	91,67	94,42
14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	кг	77,56	82,99
14.4.02.04-0203	Краска масляная МА-25, белила литопонные	кг	76,07	78,36
14.4.02.04-0222	Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	кг	102,08	109,23

».

2.18. В Группе 20.3.03.06: Светильники под ртутную лампу Книги 20: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции строку изложить в следующей редакции:

«

20.3.03.06-0043	Светильник алюминиевый с выпуклым стеклом, уличного освещения, консольный, под ртутную лампу, мощность 250 Вт, патрон Е40, размеры 550x250x260, IP53	шт	2 859,53	2 973,91
-----------------	--	----	----------	----------

».

2.19. Из Группы 59.1.01.05: Средства организации дорожного движения Книги 59: Прочие материалы, изделия, конструкции исключить строку следующего содержания:

«

59.1.01.05-0021	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик), цвет белый, класс В6, В7	кг	604,68	617,85
-----------------	--	----	--------	--------

».

2.20. В Группе 59.1.16.03: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений Книги 59: Прочие материалы, изделия, конструкции строку изложить в следующей редакции:

«

59.1.16.03-0038П	Родентицид влажный зерновой используется для борьбы с полевками и восприимчивыми видами мышей	кг	200,00	210,00
------------------	---	----	--------	--------

».

Содержание

I. Общие положения	2
II. Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование	2
Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ	2
Книга 04: Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные	2
Книга 08: Изделия металлические, металлопрокат, канаты	2
Книга 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы	2
Книга 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи	3
Книга 20: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции	4
Книга 59: Прочие материалы, изделия, конструкции	4
 Содержание	 5

Приложение № 5
к распоряжению
Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
от 07 мая 2026 года № 401-р

**СБОРНИК
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»**

ТСЭМ 2022-И10

**ИЗМЕНЕНИЯ
В СБОРНИК «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ТСЭМ 2022»**

Санкт-Петербург

2026

ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ТСЭМ 2022»

1. В часть II. «СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» внести следующие изменения:

1.1. В Группе 91.06.09: Машины и механизмы подъемно-транспортные, не включенные в группы Книги 91: Строительные машины и механизмы строку изложить в следующей редакции:

91.06.09-021П	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	38,30	-	-	-	-	0,36/2,41	Учтена
---------------	---	--------	-------	---	---	---	---	-----------	--------

».

Содержание**II. Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов**

Книга 91: Машины и механизмы	2
Раздел 91.06: Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов	2
Содержание	3